



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-29/2015-02

Датум: 27. април 2015. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за поступак јавне, број: **10/2015**

Предмет јавне набавке су радови на измештању високонапонских линија на деоници 3: Обреновац-Уб, Аутопута Е-763, назив и ознака из општег речника: 31682410 – Стубови далековода.

У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), а на Ваш захтев од 24.04.2015. године за давање додатног појашњења, у поступку јавне набавке број 10/2015 достављамо Вам следеће одговоре на ваша питања:

Бр.	Конкурсна документација	Питања
	Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке	
1.	1. услов - финансијски капацитет	По новом Закону о рачуноводству, рок за предају завршног рачуна за обрачунску 2014. годину је 31.03.2015. године за статистичке податке, а за финансијске податке рок је 30.06.2015. године. С обзиром да до 04.05.2015. године нећемо имати образац БОН-ЈН са подацима за 2014. годину, молимо вас да потврдите да је прихватљиво да се за 2014. годину достави биланс стања, биланс успеха и статистички извештај који су достављени Агенцији за привредне регистре.
2.	6.услов - технички капацитет	Молимо Вас потврдите да се потврде о регистрацији за радне машине достављају само за комбиноване радне машине за ископ за које се не издаје саобраћајна дозвола, а не и за машине за електромонтажне радове.
	VI Техничке спецификације	

3.		<p>Пошто конкурсном документацијом није експлицитно дефинисано, молимо Вас да потврдите/одговорите на следеће констатације/питања:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обавеза наручиоца је да реши комплетне имовинско правне односе; -обавеза наручиоца је да изврши плаћање одштета, насталих током извођења радова на стубним местима, дуж трасе далековода и дуж трасе приступних путева, власницима земљишта; - Обавеза Наручиоца је обезбеђење искључења ЈП ЕМСових далековода, у складу са Уговорним Термин планом; - чија обавеза је сеча шума у коридору траса далековода? - обавеза Наручиоца је плаћање одштета власницима за посечену шуму.
4.	Пројекти примењених стубова	Пошто кроз техничке спецификације није унифициран захтев по питању набавке типских пројеката стубова, претпоставка извођача је да је довољно испоручити копије типских пројеката стубова, који ће бити употребљени за производњу и монтажу. Молимо потврдите.
5.	Измештања 220kV далековода Пројекти типских стубова	За припрему су одређени стубови типских пројеката 69 500/8 и 69 500/9а, предузећа МИНЕЛ. Пошто предметно предузеће више не постоји, молимо Наручиоца да се обрати ЈП ЕМС-у и обезбеди типске пројекте предметних стубова.
6.	Измештања 400kV далековода Пројекти типских стубова	Да ли је и под којим условима дозвољена употреба стубова, који су еквивалентни стубовима (УЗ(0-30 ⁰), бр ЕЕ-400Ј-330-105 и УЗ(30 ⁰ -60 ⁰), бр ЕЕ-400Ј-330-106) наведеним у техничкој спецификацији?
7.	Измештања 220kV и 400kV далековода	Молимо вас да нам доставите цртеже овесне опреме за далековода напонских нивоа 220kV и 400kV.
	ДВ 110kV бр.121/2:	
8.	I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, позиције 1,2 и 3	које конкретне обавезе за Извођача представља захтев "прибављање неопходне документације и дозвола"?

9.	II.ГРАДЉЕВИНСКИ РАДОВИ, позиција 6, израда типског темеља	Познавајући актуелну праксу ЈП ЕМС (власника предметних далековада) - да се темељи далеководних стубова изводе углавном марком бетона МВ 30, молим Вас да од њих добијете експлицитну потврду да ће прихватити бетонирање темеља марком бетона МВ 20, како је дефинисано конкурсном документацијом - да се темељи далеководних стубова (типови 1056, 1057 и 1058) бетонирају на стубном месту, молимо вас за потврду да је препорука, наведена у конкурсној документацији, да се бетонирање изводи у кругу одговарајућег погона, а не на стубним местима, или проистекла из ЈП ЕМС-овог захтева или је ЈП ЕМС-у прихватљива?
10.	III. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ, позиције 7, 8 и 9 Демонтажа конструкције постојећих стубова и уклањање темеља	Техничком спецификацијом није обухваћена демонтажа и уклањање бетонског стуба и темеља у непосредној близини постојећег стуба бр.118. Предметни стуб је ван употребе, али се налази на траси Аутопута. Да ли демонтажа наведеног стуба није предмет овог Уговора или ће наручилац допунити техничку спецификацију?
11.	III. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ, позиције 7, Демонтажа конструкције челично решеткастог стуба са транспортом	- Да ли је дозвољено рушење стуба и транспорт до складишта у сегментима? - На коју даљину ће се транспортовати демонтирана конструкција?
12.	III. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ, позиције 8 Демонтажа конструкције постојећег бетонског стубова, са транспортом	Потврдите да је обавеза Извођача одвоз демонтиране бетонске конструкције на депонију, а не транспорт до складишта власника.
13.	III. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ, позиције 10, 11, 12 и 13, Челична конструкција.... Радови на бојењу стубова	Пошто је позицијама 10, 11, 12 и 13 захтевана испорука конструкције са свим материјалом за антикорозивну заштиту топлим цинковањем и бојењем (duplex sistem), потврдите да је позиција 13 сувишна.
	ДВ 110kV бр.121/3:	
14.	I.ГРАДЉЕВИНСКИ РАДОВИ, позиција 1.6.1, Демонтажа постојећих армирани-бетонских стубова...	Потврдите да је обавеза извођача одвоз демотиране бетонске конструкције на депонију, а не транспорт до складишта власника.
	ДВ 220kV бр.213/2:	
15.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, позиција 1	Које конкретне обавезе за Извођача представља захтев "прибављање неопходне документације и дозвола"?

	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, позиција 2, типског темеља...	Израда Конкурсном документацијом је код израде типских префрабрикованих темеља за стуб дефинисана уградња две ПВЦ цеви фи 40/60 дужине 1м, за провлачење уземљивача кроз темеље стуба. Питање и констатација: - Не постоји могућност да уземљење прође кроз врат темељне стопе поставља анкерна плоча, која прекрива комплетну површину темељне стопе. Колико је нама познато пројектом предметног стуба и није предвиђен пролаз уземљења кроз врат стуба. Молимо вас за коментар.
	ДВ 400kV бр. 436:	
16.	II. ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ позиције 2 и 3, позиције 4 и 5	Молим вас потврдите да је позиција 3 саставни део позиције 2, односно позиција 5 саставни део позиције 4 и молимо вас да нам сходно горе наведеном измењену предметну спецификацију.

Одговор на питање број 1:

Уколико у образац БОН-ЈН, нису унети подаци за 2014. годину, за 2014. годину могу се доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештаји, како је и предвиђено конкурсном документацијом.

Одговор на питање број 2:

За радне машине за које се не издаје саобраћајна дозвола, доставити стручни налаз о контроли примењених мера безбедности и здравља на раду.

Одговор на питање број 3:

- ЈП "Путеви Србије" као корисник експропријације решава имовинско-правне односе у поступку експропријације пред надлежним органом локалне самоуправе који је још увек у току али који ће свакако бити окончан пре почетка извођења радова.
- Уколико приликом извођења радова на измештању (постављању) далековода дође до евентуалне штете која се никако није могла избећи, ЈП "Путеви Србије" ће исту надокнадити у складу са проценом вештака одговарајуће струке.
- Обавеза Наручиоца и ЈП ЕМС је обезбеђење искључења у складу са Уговорним Термин планом.
- Сеча растиња и шуме у коридору траса далековода је обавеза извођача радова на измештању високонапонских линија на деоници 3: Обреновац-Уб, Аутопута Е-763. На страни 57/255 у оквиру предмера за далековод ДВ 110kV бр. 121/2, у оквиру I.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ испред позиције која гласи „Припремно заштитни радови на градилишту (колчење положаја новог стубног места 117А на месту са координатама : X= 7437176.19, Y = 4944216.30, привремено анкерисање стубова за време радова), прибављање неопходне документације и дозвола.“, додаје се позиција под редним бројем 1. која гласи „Ручна сеча стабала, вађење пања и корена, пречника до 10цм. Стабло одсећи, исећи гране, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Затим насути и набити земљу. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун се врши по комплету”.

- У вези са плаћањем одштете власницима за посечену шуму, уколико је таква сеча неопходна накнаду ће платити ЈП "Путеви Србије", у складу са проценом вештака шумарске струке.

Одговор на питање број 4:

Да, довољно је испоручити копије типских пројеката стубова, који ће бити употребљени за производњу и монтажу.

Одговор на питање број 5:

Уколико поседује типске пројекте предметних стубова ЈП „ЕМС” ће их дати извођачу, у супротном ЈП ЕМС обезбедиће их преко стечајне управе „МИНЕЛ”.

Одговор на питање број 6:

Потребно је доставити на сагласност документацију о еквивалентном стубу ЈП „ЕМС”. Еквивалентни стуб не сме да промени геометрију далековода. Обавеза Извођача радова је да обезбеди потребне измене у пројекту изведеног објекта.

Одговор на питање број 7:

Цртеже овесне опреме за далеководе напонских нивоа 220kV и 400kV извођач може да преузме из пројеката далековода, код Наручиоца или ЈП „ЕМС”.

Одговор на питање број 8:

ДВ 121/2 – Обавеза Извођача је да изврши набавку техничке документације (типских пројеката стубова), заједно са наручиоцем изврши пријаву радова, а у сарадњи са ЈП ЕМС и обезбеђење неопходних дозвола за почетак радова, као и сагласности на искључења водова средњег и ниског напона (дистрибутивни водови), ТК линија и др.

Одговор на питање број 9:

ДВ 121/2 :

- Пракса ЈП „ЕМС” је да се темељи далеководних стубова изводе углавном марком бетона МВ 30, али обзиром да је тендерском документацијом предвиђена уградња различитих стубова ЈП „ЕМС” ће прихватити марку бетона која је предвиђена главним грађевинским пројектом датог стуба.
- Бетонирање темеља далеководних стубова (бр.пројекта 1-0.ДВ.Г.1056, 1057 и 1058) обавезно се изводе на лицу места.

Одговор на питање број 10:

ДВ 121/2 – Рушење бетонског стуба је обавеза Извођача радова на изградњи аутопута.

Одговор на питање број 11:

ДВ 121/2 :

- Дозвољено је рушење стуба и транспорт челичне конструкције до складишта у сегментима.
- На растојању до 50 километара, до магацина демонтиране опреме у Погону Београд и Ваљево.

Одговор на питање број 12:

ДВ 121/2 – Потврђујемо да је обавеза Извођача радова на измештању далековода одвоз демонтиране бетонске конструкције на уређену депонију.

Одговор на питање број 13:

ДВ 121/2 – Пошто је позицијама 10, 11, 12 и 13 захтевана испорука конструкције са свим материјалом за антикорозивну заштиту топлим цинковањем и бојењем (duplex sistem), потврђујемо да је позиција 13 сувишна.

Одговор на питање број 14:

ДВ 121/3 – Потврђујемо да је обавеза Извођача радова на измештању далековода одвоз демонтиране бетонске конструкције на уређену депонију.

Одговор на питање број 15:

ДВ 213/2:

- Обавеза Извођача је да изврши набавку техничке документације (типских пројеката стубова), заједно са наручиоцем изврши пријаву радова, а у сарадњи са ЈП ЕМС и обезбеђење неопходних дозвола за почетак радова као и сагласности на искључења водова средњег и ниског напона (дистрибутивни водови), ТК линија идр.
- Није потребно уграђивати ПВЦ цеви кроз врат темељне стопе.

Одговор на питање број 16:

ДВ 436 – разјашњење позиција:

- Позиција 2: Овесна опрема за изол. ланац ДНп за 2хАл/Че 490/65 mm², комплет са заставицом – ком.3
- Позиција 3: Овесна опрема за изол. ланац ДЗ за 2хАл/Че 490/65 mm², комплет са заставицом – ком.3
- Позиција 4 и 5 спајају се и чине нову позицију која гласи: Овесна опрема за изол. ланац ТЗп за 2хАл/Че 490/65 mm², комплет са заставицом – ком.3

С' поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**



проф. др Петар Станојевић